

PRZEDMIAR ROBÓT NR 1/ZG/22

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku głównym Akademi Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki

Klimatyzacja

ADRES INWESTYCJI : 46-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A

INWESTOR : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki

ADRES INWESTORA : 46-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A

BRANŻA : Instalacyjna

DATA OPRACOWANIA : 25.07.2022

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Klimatyzacja	1	8

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Klimatyzacja			
1 d.1	KNR 7-24 0153-01	ST-03	Jednostka wewnętrzna, typ ścienny o nominalnej wydajności chłodniczej Qch = 2,1 kW, nominalnej wydajności grzewczej Qg = 2,3 kW, zasilanie 230V/1f/50Hz, m = 7,8 kg, wym. urządzenia 308x754x189 (wys. x szer. x gł.) wraz z pilotem naściennym 2	szt.		
				szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
2 d.1	KNR 7-24 0153-01	ST-03	Jednostka wewnętrzna, typ ścienny o nominalnej wydajności chłodniczej Qch = 3,5 kW, nominalnej wydajności grzewczej Qg = 3,8 kW, zasilanie 230V/1f/50Hz, m = 8,7 kg, wym. urządzenia 308x754x189 (wys. x szer. x gł.) wraz z pilotem naściennym 2	szt.		
				szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
3 d.1	KNR 7-24 0153-01	ST-03	Jednostka zewnętrzna pobór mocy N = 1,70 kW, zasilanie 230V/1f/50 Hz, m = 38 kg, 51 dB(A), wym. urządzenia 545x770x288 (wys. x szer. x gł.) wraz z konsolą montażową pod skraplacz, czynnik chłodniczy R-32 2	szt.		
				szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
4 d.1	KNR-W 2- 15 0405-01	ST-03	Podwójna, preizolowana, stalowa rura miedziana 1/4" – 3/8" (6,35 mm – 9,52 mm), w izolacji o gr. ścianki 9 mm 55	m		
				m	55.00	
					RAZEM	55.00
5 d.1	KNR-W 2- 15 0110-01	ST-03	Rura do odprowadzenia skroplin wraz z izolacją fi 20 20	m		
				m	20.00	
					RAZEM	20.00
6 d.1	kalk. włas- na	ST-03	Pompka skroplin, wydajność: 6l/h dla wys.podn. 10 m; maks.wys.ssania 2 m 1	kpl.		
				kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
7 d.1	KNR AT-17 0103-01	ST-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle 12+12+25+50*3	cm		
				cm	199.00	
					RAZEM	199.00
8 d.1		ST-03	Próba i uruchomienie instalacji klimatyzacji 1	kpl.		
				kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00