
RZUT PARTERU - POZIOM BASENU
Niecka basenu małego
Niecka basenu dużego
Poziom płaży basenu
A
B
C
D
- w dnie 8 rzędów dysz po 8 szt.,dysz + 1 wypust na rzut wody
- w krzyżych ścianach basenu po 9 szt. grupy na montaż ruchomej ławy i nawrotowy
- w obu długich ścianach basenu po 3 szt. grupy masażowych na ścianie lateralnowy i nawrotowy
- 1 szt. grupa na podłoże dla niepełnosprawnych
- 4 szt. drabinki ster. 50 cm po 3 stopnie
- w krzyżych rynnach basenu w korytach po 6 szt. wpustów odwadniających DN150
- w dnie basenu po 10 szt. wpustów odwadniających DN150
- rurka i rynny wykonane membraną PVC
- mufy oddające nacisk i płaza wykończone płytkami ceramicznymi
- słupki startowe 8 szt.
- stałowa ścianka szczytowa
- stałowa ścianka szczytowa
- w krzyżych rynnach basenu po 5 szt. grupy na montaż po 5 szt. wpustów odwadniających DN150
- w dnie 4 rzędy po 7 szt. dysz + 1 wypust na rzut wody
- w krzyżych bocznych basenu po 5 szt grupy na montaż siedzisk na linii torowe
- 2 szt. dźwignik ster. 50 cm po 2 i 3 stopnie
- 1 szt. grupa na podłoże dla niepełnosprawnych
- w dnie basenu po 8 szt. wpustów odwadniających DN150
- rurka i rynny wykonane membraną PVC
- mufy oddające nacisk i płaza wykończone płytkami ceramicznymi
- słupki startowe 9 szt.
- stałowa ścianka szczytowa
- stałowa ścianka szczytowa
- ściana do wysuwanego stopnia 22 cm
- ściana do wysuwanego stopnia 22 cm
- ściana do wysuwanego stopnia 22 cm