

# I piętro

## Przedmiar robót

### Remont pomieszczeń Domu Studenta

<b>Piętro I</b>		
<b>Dział 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze</b>		
<b>Rozdział 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe</b>		
1	AW-090 Przygotowanie pomieszczeń do remontu - usunięcie mebli i sprzętów	1,00 kpl
2	KNR 4-01 0811-07-050 Rozebrawie posadzki z płytek ceramicznych / w tym cokoliki /	40,92 m2
1. ( 19,2+18,0)*1,1		40,92
3	KNR 4-01 0804-07-050 Zerwanie posadzki lastrykowej z cokolikami	22,11 m2
1. 20,1*1,1		22,11
4	KNR 4-01 0804-07-050 Zerwanie podłoża cementowego	63,03 m2
1. 22,11+40,92		63,03
5	KNR 4-01 0211-01-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	63,03 m2
1. 63,03		63,03
6	KNR 4-01 0619-09-050 Oczyszczenie posadzek przy użyciu szczotek stalowych	63,03 m2
1. 63,03		63,03
7	KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	7,00 szt
8	KNR 4-01 0348-03-050 Rozebrawie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów	2,52 m2
1. 6*0,2*2,1		2,52
9	KNR 4-01 0329-02-050 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych	1,89 m2
1. 0,9*2,1		1,89
10	KNR 4-01 0329-03-060 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	0,13 m3
1. 0,2*2,1*0,3		0,13
11	KNR 4-01 0535-06-040 Rozebrawie kanałów wentylacyjnych z blachy	7,00 m
12	KNR 4-01 0701-05-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	19,71 m2
1. (5,7*2+3,16*2+6,48*2+2,92*2+9,05*2+2,11*2)*3,35		197,11
2.		-----
3. Suma		197,11

4.Przeniesienie pomnożone		
5.0,1		19,71
13	KNR 4-01 0701-11-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach	6,30 m2
1. 63,03*0,1		6,30
<b>Rozdział 2 CPV 45111200-6 Wywóz gruzu</b>		
14	KNR 4-01 0108-17-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	5,68 m3
1. 40,92*0,02+22,11*0,02+63,03*0,02+63,03*0,01+7*1,6*0,05		3,71
2. 2,52*0,14+1,89*0,14+0,13*19,71*0,02+6,3*0,02+(177,4+56,7)*0,005		1,97
3. -----		
4.Przeniesienie +		5,68
15	KNR 4-01 0108-20-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji/ 14 dopłat /	79,52 m3
1. 5,68*14		79,52
16	kal ind-060 Opłata za wysypisko gruzu	5,68 m3
<b>Dział 2 Grupa 452 Wznoszenie obiektów lub ich części</b>		
<b>Rozdział 1 CPV 45262500-6 Roboty murowe</b>		
17	KNR 4-01 0303-0201-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły	2,52 m2
1. 0,2*2,1*6		2,52
18	KNR 4-01 0336-04-040 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	3,60 m
1. 1,2*(1+2)		3,60
19	KNR 2-02 0126-05-040 Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	3,60 m
1. 1,2*(1+2)		3,60
20	KNR 4-01 0310-03-020 Wykucie otworów do przewodów wentylacyjnych	2,00 szt
21	KNR 4-01 0310-06-040 Oczyszczenie przewodów wentylacyjnych	7,00 m
22	KNR 4-01 0310-0401-020 Zamurowanie otworów do przewodu wentylacyjnego	2,00 szt
<b>Dział 4 Grupa 454 Roboty wykończeniowe</b>		
<b>Rozdział 1 CPV 45410000-4 Roboty tynkowe</b>		
23	KNR 2-02 0803-03-050 Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	19,71 m2
1. 19,71		19,71

24	KNR 2-02 0803-06-050 Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie.	6,30 m2
1. 6,3		6,30
25	KNR 4-01 0708-01-040 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap. na podłożu z cegieł pustaków cer., betonów, na ościeżach szerokości do 15 cm	40,80 m2
1. (0,9+2,1*2)*8		40,80
26	KNR 4-01 0713-01-050 Zeskrobanie farby, zmycie wodą, zaprawienie rys i uszkodzeń istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	177,40 m2
1. (5,7*2+3,16*2+6,48*2+2,92*2+9,05*2+2,11*2)*3,35		197,11
2. -19,71		-19,71
3.		-----
4. Przeniesienie +		177,40
27	KNR 4-01 0713-02-050 Zeskrobanie farby, zmycie wodą, zaprawienie rys i uszkodzeń istniejących tynków wewnętrznych na stropach	56,70 m2
1. 63,0-6,3		56,70
28	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	63,03 m2
1. 63,03		63,03
29	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach murowanych	157,22 m2
1. (5,7*2+3,16*2+6,48*2+2,92*2+9,05*2+2,11*2)*3,35		197,11
2. -10,89		-10,89
3. -29,0		-29,00
4.		-----
5. Przeniesienie +		157,22
30	KNR 2-02 0815-01-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych.	10,89 m2
1. 10,89		10,89
<b>Rozdział 2 CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi i parapetów</b>		
31	KNR 2-02W 1027-02-050 Drzwi drewniane wewnętrzne okleinowane w kolorze np. silkstone orzech Royal 291, okucia w kolorze srebrny mat, wyposażone w: zawiasy - 3 szt., ościeżnice stalowe regulowane np. Pol-skone Sempre - wg ozn. D1 / EI30 /	1,80 m2
1. 0,9*2,0		1,80
32	KNR 2-02W 1027-02-050 Drzwi drewniane wewnętrzne okleinowane w kolorze np. silkstone orzech Royal 291, okucia w kolorze srebrny mat, szkło mleczne matowe, wyposażone w: zawiasy - 3 szt., ościeżnice stalowe zwykłe np. Pol-skone Sempre WO2S4 - wg ozn. D2	8,00 m2
1. 0,8*2,0*5		8,00
33	KNR 2-02W 1027-02-050 Drzwi drewniane wewnętrzne okleinowane w kolorze np. silkstone orzech Royal 291, okucia w kolorze srebrny mat, szkło mleczne matowe, wyposażone w samozamykacz, zawiasy - 3 szt., ościeżnice stalowe zwykłe, podcięcie u dołu np. Pol-skone Sempre WO3P - wg ozn. D4	3,60 m2
1. 0,9*2,0*2		3,60
<b>Rozdział 3 CPV 45432000-4 Wykładanie podłóg i ścian</b>		

34	KNR 4-01 0619-09-050 Oczyszczenie powierzchni posadzek przy użyciu szczotek stalowych	56,20 m2
1. 19,0+19,2+18,0		56,20
35	KNR 2-02U 1130-0201-050 Warstwy wyrównujące i wykładające z zaprawy samopoziomującej np. "CERESIT CN 72" grub.5 mm	56,20 m2
1.19,0+19,2+18,0		56,20
36	KNR 2-02U 1130-0301-050 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wykładającej z zaprawy samopoziomującej np. "CERESIT CN 72"	281,00 m2
1.( 19,0+19,2+18,0)*5		281,00
37	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi np. "CERESIT CT 17"	56,20 m2
1. 56,2		56,20
38	KNR 2-02 1118-09-050 Posadzki z płytek gresowych np. TAGINA -FAGIO ROSATO o wymiarach 15x92 cm układanych na klej metodą kombinowaną	19,95 m2
1. 19,0		19,00
2.		-----
3.Suma		19,00
4.Przeniesienie pomnożone		
5.1,05		19,95
39	KNR 2-02 1120-06-040 Cokoliki z płytek gresowych np. TAGINA -FAGIO ROSATO o wymiarach 15x92 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek	23,44 m
1. (9,05+2,11)*2		22,32
2.		-----
3.Suma		22,32
4.Przeniesienie pomnożone		
5.1,05		23,44
40	KNR 2-02 1118-11-050 Posadzki z płytek gresowych np. MARAZZI FLEURY BIANCO o wym 60x60 cm	20,16 m2
1. 19,2		19,20
2.		-----
3.Suma		19,20
4.Przeniesienie pomnożone		
5.1,05		20,16
41	KNR 2-02 1118-11-050 Cokoliki z płytek gresowych np. MARAZZI FLEURY BIANCO - cokolik 30 cm z przecinaniem płytek	5,93 m2
1. (2,92+6,49)*2*0,3*1,05		5,93
42	KNR 2-02 1118-09-050 Posadzki z płytek gresowych np. MARAZZI TREVERKFUSION BROWN o wymiarach 10-x 70 cm układanych na klej metodą kombinowaną	18,90 m2
1. 18,0		18,00
2.		-----
3.Suma		18,00
4.Przeniesienie pomnożone		
5.1,05		18,90

43	KNR 2-02 1120-03-040 Cokoliki z płytek gresowych np. MARAZZI TREVERKFUSION BROWN o wymiarach 10x70cm- cokolik 10 cm z przecinaniem płytek	18,61 m
	1. (5,7+3,16)*2*1,05	18,61
44	AW-040 Listwy progowe pomiędzy różnymi posadzkami	7,20 m
	1.0,9*8	7,20
45	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	56,20 m2
	1. 19,0+19,2+18,0	56,20
46	KNR 2 0805-070-040 Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami na zaprawie klejowej	12,00 m
	1. 6*2,0	12,00
47	KNR 00-12 0829-07-050 Licowanie ścian płytkami np. MARAZZI GIORGIO o wymiarach 30x60 cm	30,45 m2
	1.pom 120f	
	2. (6,5+3,0+5,0)*2,0	29,00
	3.	-----
	4.Suma	29,00
	5.Przeniesienie pomnożone	
	6.1,05	30,45
<b>Rozdział 4 CPV 45421146-9 Obudowa Ścian GK</b>		
48	KNR 00-14 2010-0701-050 Obudowa ścian filarów , nadproży z płyt GKFgr. 12,5 mm z ociepleniem gr. 5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe	10,89 m2
	1.pom120f	
	2. (0,6+0,2+2,45)*3,35	10,89
	3.	-----
	4.Przeniesienie +	10,89
<b>Rozdział 5 CPV 45442100-8 Roboty malarskie</b>		
49	KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłogi gipsowych farbą zmywalną lateksową białą - sufity	56,20 m2
	1. 19,0+19,2+18,0	56,20
50	KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłogi gipsowych farbą zmywalną lateksową w kolorach S2005-B80G	168,11 m2
	1. (5,7*2+3,16*2+6,48*2+2,92*2+2,11*2+9,05*2)*3,35	197,11
	2. -29,0	-29,00
	3.	-----
	4.Przeniesienie +	168,11
<b>Wypożyczenie</b>		
51	kal ind.-020 Zakup i montaż pralnic-wirówki Miele PW 5065 AV BE	4,00 szt
52	kal.ind.-020 Zakup i montaż suszarki Miele PT 5136 BE	1,00 szt

53	AW Zakup i montaż Miele C 4060 kasownik	5,00
54	kal ind.-020 WM2 żetony (1 opak. = 50szt.)	3,00 szt