


1	Szatnia gres	14,2m ²
2	Hall i klatka schodowa gres	110,2m ²
3	Aula - 153 osób wykl. dywanowa + tarket	184,1m ²
4	Zaplecze Auli tarket	12,0m ²
5	Magazyn gres	3,3m ²
6	WC K gres	13,6m ²
7	WC M gres	13,6m ²
8	WC niepełnosprawnych gres	5,1m ²
9	Terapia Manualna tarket	59,2m ²
10	Fizjoterapia tarket	45,4m ²
11	Umывальня mężczyzn gres	6,0m ²
12	Umывальня kobiet gres	6,0m ²
13	Szatnia Kobiety gres	13,4m ²
14	Szatnia Mężczyzn gres	13,7m ²
15	Pokoł biurowy tarket	19,0m ²
16	Pokoł biurowy tarket	26,2m ²
17	Kinezyterapia tarket	43,9m ²
18	Kinezyterapia tarket	49,2m ²
19	WC mężczyzn gres	6,0m ²
20	WC kobiety gres	9,2m ²
21	Poczekalnia gres	23,7m ²
22	Winda gres	3,1m ²
23	Komunikacja gres	24,0m ²



- OZNACZENIA:
- ściany istniejące
 - ściany projektowane
 - HP - hydrant p.poż. Ø25mm
- UWAGA:
- Oznaczenie słupów zdemonstrować, słupy stalowe zabezpieczyć p.poż.
 - obudować blachami systemowymi, alumini. do słupów o średn. 500mm.
 - Słupy w auli - obudowa do wys. belki stropowej.
 - Słupy w hali - obudowa do wys. +7,40m.
- II
- ściana przesuwana np. WALLTECH EGO80-45 gr. 80mm, wytrzymałość akustyczna 45db.

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU		
TEMAT	AWF KATOWICE ul. Mikulowska 72a	
BRANŻA	ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY	
TREŚĆ	RZUT PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY	SKALA 1:100
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	R/S. NR 2
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Nowakowski upr. bud. nr. 665/84	KWIECIEŃ 2018