



UWAGA:

Detal dotyczy ocieplenia wszystkich gzymsów budynków objętych opracowaniem. Przed wykonaniem docieplenia dachu, ścian i gzymsów należy zdemontować istn. rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie i haki rynnowe. Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan cynk gr. 0,65mm patyna grafit.

Na krawędzi poziomej nad oknem stosować listwę kapinosową z siatką.

TEMAT	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNO - ADMINISTRACYJNEGO AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE UL. RACIBORSKA 1		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	SKALA	1:10
TREŚĆ	DETAL 2 - OCIEPLENIE GZYMSÓW I OŚCIEŻY	RYS. NR	17
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	LIPIEC 2019	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Nowakowski upr. bud. nr. 665/84		